

A.P. e I. E.J. OBRA: PROPUESTA RELOCALIZACION OFICINA DE NOTIFICACIONES.-					
ITEM	Nº	DESIGNACION	U	Cantidad	INCIDENCIA %
1 - TRABAJOS PRELIMINARES.	1.1	Limpieza parcial y final de obra	Gl	1	
	1.2	Replanteo	Gl	1	
					1,88%
2 - DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES	2.1	Extraccion de tabique	M2	1,75	
	2.2	Extraccion de puertas corredizas	Un	1	
					0,93%
3- TABIQUERIA DE YESO.	3.1	Prov y colocacion tabique divisorio placas de yeso	M2	45,55	
		Aislacion termica : lana de vidrio 50mm	M2	45,55	
		Caño estructural 80*80*1,6	Gl	1,00	
	3.2	Desarmado y armado de cajon de placa de yeso	Gl	1,00	
	3.3	Completamiento de cieloraso	M2	2,88	
					45,36%
4- CARPINTERIAS.	5.1	Provision y colocacion de Puerta placas c/paño fijo P1	un	2	
	5.2	Recolocar carpinteria existente. (PCR)	Un	1	
	5.3	Prov. Y Colocacion de ventana aluminio V1	Un	1	
	5.4	Prov. Y Colocacion de mesada de MDF	Un	1	
					26,16%
5- ELECTRICIDAD	5.1	Boca de tomacorriente para aire acondicionado (2 x 4 mm2 + T)	U	3	
		Cañería vacia embutida completa, con caja y conectores (Red - Te)	U	11	
		Cañería vacia embutida completa, con caja y conectores (220 V)	U	11	
	5.2	Paquete de cañeria split (Frio/Calor) 3000 frig. - completo + desagüe	U	15	
		Paquete de cañeria split (Frio/Calor) 2250 frig. - completo + desagüe	U	7	
					26,45%
6-VARIOS	6.1	Recomposicion de pisos en umbrales	M2	1	
	6.2	Limpieza especial final de obra	HS	8	
					1,11%
SUB TOTAL					100,00%
FACTOR "K" = gastos grales., beneficios e impuestos =			1,56		
TOTAL					\$ 414.870,48
EL PRESENTE PRESUPUESTO ASCIENDE A LA SUMA DE \$414.870,48 (PESOS CUATROCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 48/100).PRESUPUESTO LOCAL A NOVIEMBRE 2020.-					